

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช 105/29

สถานที่ โรงเรียน บ้านคลองบง

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียน....

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	163,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	163,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา


 (นางรัชดาภรณ์ แชนสีม่วง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองบง

รับรองความถูกต้อง


 (นายไพรวิน ทองใบ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง


 (นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง


 (นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

29 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช 105/29

สถานที่ โรงเรียน บ้านคลองบง

ประมาณราคาโดย นางรัชดาภรณ์ แซ่มีม่วง

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการรื้อถอน								
	รื้อถอนฝ้ายับซึมบอร์ตพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	162	ตร.ม.	-	-	35.00	5,670.00	5,670.00	
2	รายการปรับปรุง ซ่อมแซม								
	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ตหนา 9 มม.ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว และทาสีฝ้าภายในห้องเรียน	162	ตร.ม.	360.00	58,320.00	110.00	17,820.00	76,140.00	
3	งานทาสี								
	งานทาสีฝ้าด้านนอกรอบอาคาร	270	ตร.ม.	100.00	27,000.00	60.00	16,200.00	43,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					85,320.00		39,690.00	125,010.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา


.....
(นางรัชดาภรณ์ แซ่มีม่วง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองบง

รับรองความถูกต้อง


.....
(นายไพรัตน์ ทองใบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 105/29
โรงเรียนบ้านคลองบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองบง มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปช 105/29

รายการรื้อถอน

ดำเนินการรื้อโครงคร่าวและฝ้าเพดานภายใน พื้นที่ 162 ตารางเมตร ออกทั้งหมด
พร้อมดวงโคมไฟ จำนวน 12 ชุด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฝ้าภายในอาคาร พร้อมติดตั้งฝ้าแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด
ขนาด 0.9 มม. พร้อมทาสีฝ้า ถอดระบบไฟออกและติดตั้งไว้คงเดิม
2. ทาสีฝ้ายานนอกอาคารเรียน พื้นที่ 270 ตารางเมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้ประมาณราคา
(นางรัชดาภรณ์ แซ่มสีม่วง)
29 พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ.....)ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายไพรัตน์ ทองใบ)
29 พฤศจิกายน 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านคลองบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช 105/26



ลงชื่อ..... 

(นายไพรวรรณ ทองใบ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง