

13
สรุปค่า

งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านน้ำเลา

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	135,000.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	135,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

อภิลักษณ์ พาคำ

ครูโรงเรียนบ้านน้ำเลา

(นางสาววนิดา พาคำ)

รับรองความถูกต้อง



รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

(นายโชคชัย บุญมา)

รับรองความถูกต้อง

ดชนิภา เกษมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง



ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทองกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเลา อำเภอ/เขต เมือง

☐ หน่วยงาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวัน 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	103,520.00	1.3091	135,518.03	
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	135,518.03
				ยอดสุทธิ	135,000.00 **

ผู้ประมาณราคา วราห์ พาคำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเลา

(นางสาววนิดา พาคำ)

รับรองความถูกต้อง [Signature] รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

(นายโชคชัย บุญมา)

รับรองความถูกต้อง ด.ญ.ก. เกษมสุข

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง [Signature]

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเลา
ประมาณราคาโดย นางสาววนิดา พาคำ

สพป. / สพม. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผ่นที่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมฝ้าภายนอก อาคารเรียนแบบ สปช.105/29	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	165	ตร.ม.	335.00	55,275.00	75.00	12,375.00	67,650.00	
	1.2 ไม้ฉลิม 0.8x5x300 ซม. สำเร็จรูป	80	เมตร	40.00	3,200.00	45.00	3,600.00	6,800.00	
	1.3 ทาสีฝ้าเพดาน	165	ตร.ม.	44.00	7,260.00	34.00	5,610.00	12,870.00	
	1.4 ไม้ปั้นลม ไม้เทียม	36	เมตร	90.00	3,240.00	100.00	3,600.00	6,840.00	
	1.5 ไม้เชิงชายหน้า 8 นิ้ว หนา 16 มิล	36	เมตร	160.00	5,760.00	100.00	3,600.00	9,360.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1					74,735.00		28,785.00	103,520.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นางสาววนิดา พาคำ)
ครูโรงเรียนบ้านน้ำเลา

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง
(นายโชคชัย บุญมา)
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
 สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ ๑ แบบอาคาร สปช.๑๐๕/๒๕ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๓ จำนวน ๒ ชั้น จำนวนห้อง ๖ ห้อง



ลงชื่อ.....

นายโชคชัย บุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
 สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ ๑ แบบอาคาร สปช.๑๐๕/๒๕ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๓ จำนวน ๒ ชั้น จำนวนห้อง ๖ ห้อง



ลงชื่อ.....

นายโชคชัย บุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านน้ำเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑ งานซ่อมแซมฝ้าภายนอก อาคารเรียนแบบ สปข.๑๐๕/๒๙



ลงชื่อ.....

นายโชคชัย บุญมา

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29
โรงเรียนบ้านน้ำเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำเลา มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้


รายการรื้อถอน

1. ดำเนินการรื้อโครงสร้างและฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ 165 ตารางเมตร

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ดำเนินการติดตั้ง ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ครัวโลหะชุบสังกะสี จำนวน 165 ตารางเมตร
2. ดำเนินการติดตั้งไม้ขอบ 0.8x5x300 ซม. สำเร็จรูป จำนวน 80 เมตร
3. ดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน จำนวน 165 ตารางเมตร
4. ดำเนินการติดตั้งบันลุ่ม ไม้เทียม จำนวน 36 เมตร
5. ดำเนินการติดตั้งเชิงชาย ไม้เทียม ความกว้าง 8 นิ้ว หนา 16 ม.ม. จำนวน 36 เมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นางสาววนิดา พาคำ)

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายโชคชัย บุญมา)

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566