

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

รายการปริมาณงานและราคา		หลังคาอาคารเรียนแบบ สปช 103/26	
สถานที่	โรงเรียนบ้านโนนตูม	จังหวัด เพชรบูรณ์	
หน่วยงาน	สพ.เพชรบูรณ์ เขต 1	โรงเรียนบ้านโนนตูม	
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด		จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	362,200.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)	362,200.00	**

ผู้ประมาณราคา	ลงชื่อ..... (นางสาวปาริชาติ ชัยขาว)	ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนตูม
รับรองความถูกต้อง	ลงชื่อ..... (นางภัทรนาถ วัชรอมรชัย)	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม
รับรองความถูกต้อง	ลงชื่อ..... (นางสาวกษนิษฐา ภาณุวงศ์)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้อง	ลงชื่อ..... (นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียนแบบ สปช 103/26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สถานที่ โรงเรียนบ้านโนนตูม

ประมาณราคาโดย นางสาวปาริชาติ ชัยขาว

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หลังคาอาคารเรียนแบบ สปช. 103 /26				-		-	-	
	งานรื้อถอน				-		-	-	
	1.งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	624	ตร.ม.	0	0	25	15,600	15,600	
	2.งานรื้อถอนเชิงชาย	102	เมตร	0	0	20	2,040	2,040	
	งานซ่อมแซม								
	1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.47	624	ตร.ม.	270	168,480.00	70	43,680	212,160	สี
	2. เปลี่ยนครอบสันแผ่นอะลูซิงค์	45	เมตร	85	3,825.00	70	3,150	6,975	สี
	3. เปลี่ยนครอบข้างแผ่นอะลูซิงค์	30	เมตร	73	2,190.00	71	2,130	4,320	สี
	4. น๊อตสกรูขนาด 2 นิ้ว	1500	ตัว	2	3,000.00	0	0	3,000	
	4. เปลี่ยนเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้วX 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	102	เมตร	214	21,828.00	94	9,588	31,416	
	5. ทาสีเชิงชาย สีน้ำมัน	21	ตร.ม.	30	630.00	28	588	1,218	
	รวมหน้า 1								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด				199,953.00		76,776.00	276,729.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....
(นางสาวปาริชาติ ชัยขาว)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางภัทรนาถ วัชรอมรชัย)

ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนตูม

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 2 แบบอาคาร สปช 103/26 พ.ศ.2529
จำนวนชั้น 1 ชั้น จำนวนห้อง 4 ห้อง



ลงชื่อ.....
(นางภัทรนาถ รัชธอมรัชชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26
โรงเรียนบ้านโนนตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนตูมมีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 (อาคารบูรพา-อนุบาล)

รายการรื้อถอน


1. งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ จำนวน 624 ตร.ม.
2. งานรื้อถอนเชิงชาย จำนวน 102 เมตร

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 0.47 จำนวน 624 ตร.ม.
2. เปลี่ยนกรอบสันแผ่นอะลูมิเนียม จำนวน 45 เมตร
3. เปลี่ยนกรอบข้างแผ่นอะลูมิเนียม จำนวน 30 เมตร
4. นอตสกรูขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2,000 ตัว
5. เปลี่ยนเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว X 8 นิ้ว และทับเชิงชาย จำนวน 102 เมตร
6. ทาสีเชิงชาย สีน้ำมัน จำนวน 21 ตร.ม.

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นางสาวปาริชาติ ชัยขาว)
1 ธันวาคม พ.ศ.2566

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางภัทรนาถ วัชรอมรชัย)
1 ธันวาคม พ.ศ.2566