

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบสพช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

แบบ ปร.4(ก) ปร.5(ก) ปร.6 ทั้งหมด 3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30/11/2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	341,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	341,000.00	

ผู้ประมาณราคา

ทศพร
(...นายทศพร เนตรแสงสี.)

ครูโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รับรองความถูกต้อง

๗๒
(นายภาคภูมิ บุญชื่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รับรองความถูกต้อง

ดลิตา เกษมสุข
(นางสาวดลิตา เกษมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

ทวิ
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง	ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบัดได้ชั้น 1 ช่าง				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง	สพป เพชรบูรณ์ เขต 1			
หน่วยงาน	โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง	สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1			
แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30/11/2566				

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ค่าภาษี	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	260,766.00	1.3091	341,368.77	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 0.00%				
			รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	341,368.77	
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	341,000.00	

ผู้ประมาณราคา

ทอ๒๕

ครูโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

(...นายทศพร เนตรแสงสี.)

รับรองความถูกต้อง

๖๒

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

(นายภาคภูมิ บุญชื่น)

รับรองความถูกต้อง

คณินดา เกษมศิลป์
(นางสาวคณินดา เกษมศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

ทอ๒๕
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ได้ถมไถ่ บันไดขึ้น 1 ชั้่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สปพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาโดย นายทศพร เนตรแสงสี

จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อวัสดุถมหลังคา	484.00	ตร.ม			40.00	19,360.00	19,360.00	
	1.2 รื้อฝ้าเพดาน	102.00	ตร.ม			35.00	3,570.00	3,570.00	
	รวมงานรื้อถอนทั้งหมด						22,930.00	22,930.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม								
	2.1. งานถมหลังคา								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่	484.00	ตรม	230.00	111,320.00			111,320.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) 60 ซม.	24.00	เมตร	220.00	5,280.00			5,280.00	
	- ครอบจั่ว	40.00	เมตร	220.00	8,800.00			8,800.00	
	- นีโอติวัลคลุมหลังคา	1,210.00	ตัว	6.00	7,260.00			7,260.00	
	- เจียงขายไม้สำเร็จรูปเมอรา ขนาด 17 x 200	102.00	เมตร	90.00	9,180.00	73.00	7,446.00	16,626.00	
	- ค่าแรงถมหลังคา	484.00	ตรม		-	74.00	35,816.00	35,816.00	
	รวมงานข้อ 2.1				141,840.00		43,262.00	185,102.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ	102.00	ตร.ม	362.00	36,924.00	92.00	9,384.00	46,308.00	
	- ทาสีน้ำอะริลิต 100% ฝ้าเพดาน	102.00	ตร.ม	33.00	3,366.00	30.00	3,060.00	6,426.00	
	รวมงานข้อ 2.2				40,290.00		12,444.00	52,734.00	
	รวม				182,130.00		78,636.00	260,766.00	

ผู้ประมาณราคา

นส.ทศพร

(...นายทศพร เนตรแสงสี.)

รับรองความถูกต้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

(นายภาคภูมิ บุญชื่น)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ รื้อถอน เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา เเชิงชาย เปลี่ยนฝ้าเพดาน และปูพื้นกระเบื้องเคลือบ
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน จำนวน 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนกระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่ ออกทั้งหมด พร้อมกับรื้อไม้เชิงชายแผ่นเดิมออกทั้งหมด
และจัดเก็บให้เป็นที กระเบื้องกับไม้แยกที่ละกอง เศษไม้และเศษกระเบื้องที่ไม่ให้นำไปทิ้งบริเวณนอกโรงเรียน
2. รื้อฝ้าเพดานภายนอกอาคารออกทั้งหมด จำนวน 102 ตรม. เศษฝ้าเพดานให้นำไปทิ้งนอกบริเวณโรงเรียน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่


1.งานหลังคา

- 1.1 ติดตั้งแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.4 มม.จำนวน 484 ตรม.
- 1.2 ติดตั้งไม้เชิงชายสำเร็จรูป (เฌอรา) จำนวน 102 ตรม.
- 1.3 กรณีโครงสร้างหลังคาชำรุดเล็กน้อยหรือบางส่วน ให้ผู้รับจ้างจัดหาซ่อมทดแทน

2. งานฝ้าเพดาน


- 1.1 ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. พร้อมทาสี จำนวน 102 ตรม.
- 1.2 กรณีพื้นที่ที่มีการติดตั้งมีระบบไฟฟ้า หลังจากติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์ทาสีแล้ว ให้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าใช้งานเหมือนเดิม

อนึ่งในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และให้ใช้ช่างที่มีฝีมือ
ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม หายมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้าง
ต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายทศพร เนตรสีแสง)

30/พฤศจิกายน/2566

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายภาคภูมิ บุญชื่น)

30/พฤศจิกายน/2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 1 แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2544 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
บันไดขึ้น 1 ข้าง



ลงชื่อ.....>l

(นายภาคภูมิ บุญชื่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง